

三重とこわか国体ボート競技会・リハーサル大会ボートコース設営業務

参考内訳書

第76回国民体育大会ボート競技会

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
コース整備						
コース資材		1.0	式			代価表1
練習コース資材		1.0	式			代価表2
コース設置	日本ボート協会B級公認コース規格	1.0	式			代価表3
小計						

競技用施設						
発艇員席	水上設置	1.0	式			代価表4
線審席	陸上設置	1.0	式			代価表5
中間判定席	陸上設置	1.0	式			代価表6
フィニッシュ判定席	陸上設置	1.0	式			代価表7
見通し板	陸上設置(線審,中間,フィニッシュ対岸)	3.0	箇所			代価表8
ランドマーク	既存懸架式	6.0	式			代価表9
ステアリングマーカー	ブイ設置で代用	1.0	式			代価表10
発艇補助台	ステッキボート	5.0	艇			代価表11
距離表示ブイ		6.0	式			代価表12
ゴールフラッグブイ		2.0	個			代価表13
競技用施設設置		1.0	式			代価表14
出艇帰艇棧橋	レンタル	1.0	式			代価表15
大会常駐費		1.0	式			代価表16
安全管理費		1.0	式			代価表17
小計						

直接工事費						
諸経費		1	式			
工事価格						
消費税相当額						10.00%
請負工事費						

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
コースシステム資材						代価表1
コースシステムワイヤー(縦張)	φ4mmポリエステルモノフィラメント特注 加工費含む	11,700.0	m			1300m×9本
コースシステムワイヤー(横張)	同上 縦横交差部セット含む	600.0	m			200m×3本
巻取りドラム		10.0	個			
コースポールセット	調整用ウィンチ付	24.0	セット			
調整ロープ	φ12mm鉛入りロープ 調整板・滑車付	24.0	本			
コースアンカー	鋼製塗装処理 4ツ爪	24.0	個			
アンカーロープ	φ12mm鉛入りロープ	1,200.0	m			
コース境界ブイ	赤300,黄250 φ150 ブイワイヤー付き	550.0	個			
外境ブイ	白 φ150 ブイワイヤー付き	60.0	個			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
練習コース資材						代価表2
練習コース400m	φ4mmポリエステルモノフィラメント特注 加工費含む	1.0	式			350~400m調整
巻取りドラム	コースワイヤーに含む	1.0	個			
コースポールセット	簡易タイプ	2.0	セット			
調整ロープ	φ12mm鉛入りロープ 調整板・滑車付	2.0	本			
コースアンカー	4ツ爪25kg	2.0	個			
アンカーロープ	φ12mm鉛入りロープ	100.0	m			
コースバイ	φ150mm ブイワイヤー付き	32.0	個			12.5mピッチ
練習コース500m	φ4mmポリエステルモノフィラメント特注 加工費含む	1.0	式			
巻取りドラム	コースワイヤーに含む	1.0	個			
コースポールセット	簡易タイプ	2.0	セット			
調整ロープ	φ12mm鉛入りロープ 調整板・滑車付	2.0	本			
コースアンカー	4ツ爪25kg	2.0	個			
アンカーロープ	φ12mm鉛入りロープ	100.0	m			
コースバイ	φ150mm ブイワイヤー付き	40.0	個			12.5mピッチ
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
コース設置						代価表3
コース測量調査費		1.0	式			施工用簡易測量
設置費	5人×14日	70.0	人工			
滞在費		70.0	人			
作業船備船費	2艇×14日	28.0	艇			
運送費	大型車 1車+1車往復	3.0	車			コース資材及び和船運搬
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
発艇員席						代価表4
発艇員席	仮設材 固定部材一式含む	1.0	基			
浮棧橋	2000×2000×300	9.0	基			
アンカー他部材		1.0	式			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
線審席						代価表5
線審席		1.0	基			
視準器	新品交換 視準ワイヤー2重構造	1.0	式			販売
小計						0

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
フィニッシュ判定席						代価表7
フィニッシュ判定席		1.0	基			既存判定棟
視準ワイヤー	新品交換	1.0	式			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
見通し板						代価表8
見通し板	1.0m × 2.0m アルミ製パンチング	1.0	基			
陸上固定資材		1.0	式			
小計					0	1箇所当たりの金額

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
ランドマーク						代価表9
ランドマーク						既存品で対応
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
ステアリングマーカー						代価表10
ステアリングマーカー	ブイ設置で代用		式			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
発艇補助台	トータス製					代価表11
発艇補助台	ステッキボート	1.0	艇			
設置資材		1.0	個所			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
距離表示ブイ						代価表12
距離表示ブイ	□1000mm×1000mm	1.0	個			
コースアンカー	4ツ爪25kg	2.0	本			
アンカーロープ	φ12mm鉛入りロープ	100.0	m			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
ゴールフラッグブイ						代価表13
ゴールフラッグブイ		1.0	個			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
競技用施設設置						代価表14
設置費	5人×10日	50.0	人工			
滞在費		50.0	人			
バックホウ	0.04クラス	2.0	日			
作業船傭船費	2艇×10日	20.0	艇			
揚重機費		5.0	日			
運送費	大型車 3車往復	6.0	車			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
出艇帰艇棧橋等						代価表15
浮棧橋	出艇帰艇 L=16m、W=4m 5式	80.0	基			
浮棧橋	ボートホルダー・修理等兼用	8.0	基			
浮棧橋	練習コース側修理棧橋	4.0	基			
アンカー	4ツ爪25kg	20.0	本			
アンカーロープ	φ12mm鉛入りロープ	1,300.0	m			
係留資材		6.0	式			
乗降用仮設通路①		2.0	式			
乗降用仮設通路②		1.0	式			
仮設渡橋	アルミ製 簡易設置用	6.0	式			
運送費	大型車 3車往復	6.0	式			
小計					0	

費目・工種・施工名称など	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
安全管理費						代価表17
トラフィックボード		1.0	枚			
注意喚起看板		1.0	枚			
看板設置部材	単管、杭等の仮設資材	2.0	式			
危険個所明示ブイ		1.0	式			
誘導ブイ		1.0	式			
※設置費は競技用施設設置費に含む						
小計					0	