

駐車場整備工事 計 算 書					
名 称	計 算 式			単位	数 量
【駐車場整備工】					
土工					
床掘	1.2m ² ×13.5m	=	16.2	m ³	16.2
埋戻し	1.5m ² ×13.5m	=	20.3	m ³	20.3
不足土	(20.3m ³ -16.2m ³)×1.2	=	4.9	m ³	4.9
擁壁工					
玉石積工	1.1m×13.5m	=	14.9	m ²	14.9
舗装工					
表層工	別紙図面より $t=50$	=	97.0	m ²	97.0
路盤工	別紙図面より $t=100$	=	97.0	m ²	97.0
付帯工					
車止め	別紙図面より	=	6.0	基	6.0
構造物撤去工					
既設フェンス	別紙図面より	=	35.6	m	35.6
既設ブロック	別紙図面より	=	0.6	m ³	0.6
既設底張Co	別紙図面より	=	6.8	m ³	6.8
Co塊処分費	0.60+6.80	=	7.4	m ³	7.4
	積込・運搬 (12km)	=	7.4	m ³	7.4
既設石積	別紙図面より	=	16.2	m ³	16.2
	積込・運搬 (25km)	=	16.2	m ³	16.2