

## 工事数量総括表

		工事名   三瀬谷小学校駐車場整備工事	当初		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
駐車場整備工				式		1		
駐車場整備				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		16		
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3		20		
購入土				m3		5		
場所打擁壁工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名   三瀬谷小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
玉石積工				m2		15		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2			97		
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2			97		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
既設フェンス撤去		基礎ブロック撤去含む	m			36		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3			7		

## 工事数量総括表

		工事名   三瀬谷小学校駐車場整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
既設石積撤去			m3		16		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		7		
石積運搬			m3		16		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

## 工事数量総括表

		工事名   三瀬谷小学校駐車場整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		