

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 町道樋口高奈線舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		8		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		896		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		45		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		45		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		896		

工事数量総括表

	工事名	令和6年度 町道樋口高奈線舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚17mm以上21mm 未満	m2		896			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 町道樋口高奈線舗装工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			