

## 工事数量総括表

		工事名	町道中山線舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装				式		1			
舗装工				式		1			
舗装準備工				式		1			
不陸整正			補足材無し	m2		1,400			
アスファルト舗装工				式		1			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アス(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 夜間	m2		1,400			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	町道中山線舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		10		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		1,400		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		70		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		70		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		11		

## 工事数量総括表

	工事名	町道中山線舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員	夜間			人日		2		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道中山線舗装工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		