

工事数量総括表

		工事名	町道東山ノ手線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り(掘削)			土質土砂	m3		80			
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3		50			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
L型擁壁工				式		1			
L型擁壁設置			Gr・L型擁壁 H=1250	m		43			

工事数量総括表

		工事名	町道東山ノ手線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ガードレール設置			Gr-C-2B	m		43		
側溝工				式		1		
プレキャストU型側溝			U型側溝規格3種300A	m		43		
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		81		
側溝蓋			蓋版の規格250 50.1×9.5×41.0	枚		5		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート取壊し運搬処理			構造物区分鉄筋構造物	m3		2		

工事数量総括表

		工事名	町道東山ノ手線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		107		
上層路盤			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		107		
間詰めコンクリート				m3		1		
準備工				式		1		
建物取壊し			倉庫	式		1		
コンクリート取壊し運搬処理			構造物区分鉄筋構造物	m3		8		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道東山ノ手線道路改良工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道東山ノ手線道路改良工事				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			