

令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台町立宮川小学校	番号	1
場 所	下真手地内 多度橋バス停（大杉方面行き）周辺		
【現状】 多度橋バス停周辺は歩道がなく、路側帯も狭い。			
【改善要望】 横断歩道を渡って、バス停までの道）歩道を付けるか、路側帯を広げるかしてほしい			
【対策】 路肩幅も約1 m程度あることから早期対応は困難			
【写真・位置図等】 			

令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台町立宮川小学校	番号	2
場 所	茂原地内 熊内方面から学校への通学路		
【現状】 歩道がなく路側帯も狭い。通学路の標識やガードレールもない。 車の対向、特にダンプやトラックなどがあると歩行者は山の斜面によけるしかなく、逃げ場がない。カーブミラーも見にくい。			
【改善要望】 グリーンベルトの延長 通学路の表示 減速の表示 ガードレール、ラバーポールなどの設置			
【対策】 予算要望を行いグリーンベルトの設置を実施していきます。			
【写真・位置図等】 			


令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台町立宮川小学校	番号	3
場 所	小滝地内 バス停付近		
【現状】 通学路が狭い。郵便局から大杉方面の辺りは道が狭く、直線道路なので車が速度を上げて走り、危ないと感じる場面が多々ある。			
【改善要望】 通学路の表示 横断歩道の設置、減速の表示			
【対策】 「歩行者注意」の路面標示を1箇所、新設する。			
【写真・位置図等】 			

令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台町立宮川小学校	番号	4
場 所	藺から茂原方面へ左折する所の崖（荻原橋手前）		
【現状】 崖下を歩く距離が長く、崖崩れなど起こりやすすくないのか、定期的に点検されているのか、気になる。			
【改善要望】 調査や定期点検等があれば、結果を知らせてもらう。 なければ、実施してもらえないか。			
【対策】 該当する法面においては、吹付等法面对策が施されており、現時点で崖崩れの恐れはありませんが、吹付法面の老朽化点検を職員で実施し異常があれば予算措置を行い対策を実施していきます。			
【写真・位置図等】 ※別添でも可			

令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台町立宮川小学校	番号	5
場 所	小切畑地内旧道		
【現状】 旧道は路側帯が狭い			
【改善要望】 路側帯幅の拡張もしくはグリーンベルトの設置			
【対策】 予算要望を行いグリーンベルトの設置を実施していきます。			
【写真・位置図等】 ※別添でも可 			


令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	日進小学校	番号	6			
場 所	宮野・本郷地区					
【現状】 グレーチングがあり、その上を歩いている。						
【改善要望】 雨の日に滑りやすくなり、危ない。滑りにくいものに変えてほしい。						
【対策】 令和 7 年度に対応可能であれば滑り止めを実施予定です。予算等の関係で今年度でできなかったとしても来年度予算で対応とします。						
【写真・位置図等】						
 						

令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	日進小学校	番号	7
場 所	下新田地区		
【現状】 県道 7 0 9 号線、横断歩道がない箇所を、小学生が渡っている。			
【改善要望】 かなり危険。 スピードを出す車も多く、いつ事故がおきてもおかしくない。 早急な対応を強く願う。 横断歩道と歩行者専用信号の設置。(赤丸のエリア近辺に)			
【対策】 横断歩道設置について検討中。不可な場合でも道路管理者による路面对策を検討します。			
【写真・位置図等】 			

令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	日進小学校	番号	8
場 所	千代地区		
【現状】 横断歩道がない			
【改善要望】 朝の交通量が多く、バスが待っている千代集会所へ渡るのが危険なため、横断歩道をつけてほしい。			
【対策】 横断者の滞留場所の確保ができず、横断歩道の設置は不可。代替案として横断箇所 の前後、2箇所に「歩行者注意」の路面標示を設置する。			
【写真・位置図等】 ※別添でも可			
			

令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	日進小学校	番号	9			
場 所	宮野・本郷地区 学校手前の墓の横					
【現状】 側溝のセメントのフタが割れている。子どもたちが踏んでいく。						
【改善要望】 今のところ、ガコガコする程度で問題はない。 情報提供まで。						
【対策】 令和 7 年度に対応可能であれば蓋修繕を実施予定です。予算等の関係で今年度できなかったとしても来年度予算で対応とします。						
【写真・位置図等】 						

令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	川添小学校	番号	1 0
場 所	下楠の交差点～川添小学校～高奈交差点までの通学路		
【現状】 道幅が狭いため、車が通る際に歩行者が危険である。			
【改善要望】 「小学校あり注意」「横断歩道あり注意」など、自動車への注意喚起のための看板や標識の設置。			
【対策】 予算要望を行い路面に「通学路」などの路面表記を実施します。			
【写真・位置図等】※別添でも可 			

令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	三瀬谷小学校	番号	1 1
場 所	長ケ地区 ふるさと耕房付近		
【現状】 垣根が道路の角近くにあり、子どもたちが安全確認することが難しい。 車に乗っている人が子どもに気づきにくい。			
【改善要望】 バス停の集合場所へ横断するところに横断歩道がほしい。横断歩道が難しい場合には、減速したり徐行したりしてくれるようなマーク等を道路にかいてほしい。			
【対策】 横断者の滞留場所の確保ができず、横断歩道の設置は不可。代替案として道路管理者による路面对策を検討します。			
【写真・位置図等】 			

令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	三瀬谷小学校	番号	1 2
場 所	下菅地内 集会所から県道424号線との交差点		
【現状】 カーブミラーが車の運転手に適した角度で設置されているため、歩行者からは安全確認が難しい。			
【改善要望】 カーブミラーの角度を変える。車の運転手が分かりにくくなってしまうようであれば、子どもたちの視点で見やすいカーブミラーをつけてほしい。			
【対策】 車両用のカーブミラーであるため角度調整は困難です。一時停止を啓発するパンダシールの設置を公安へ依頼します。			
【写真・位置図等】 ※別添でも可 			

令和7年度大台町合同通学路点検改善要望書



学校名	三瀬谷小学校	番号	1 3
場 所	川合地内 三叉路		
【現状】 左向きのカーブミラーはついているが、右向きのカーブミラーがない。 子どもの視点では草やガードレールがあり、右側が確認しづらい。			
【改善要望】 右向きのミラーをつけてほしい。			
【対策】 右向きのカーブミラーも設置し、両面2面のカーブミラーとする。			
【写真・位置図等】 ※別添でも可			





令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台中学校	番号	1 4
場 所	上三瀬地内		
【現状】 通学路の歩道に「縞鋼板製溝蓋」が 3 箇所設置されている。雨天時にその上を歩くと滑りやすく、危ない。			
【改善要望】 「圧接型グレーチングの細目タイプ」への交換を要望します。			
【対策】 横断側溝を暗渠化します。			
【写真・位置図等】 ・別紙記載			

① 上三瀬西バス停付近



② 司法書士・行政書士 中村 聡志事務所 付近



③ 森井電気付近



令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台中学校	番号	1 5
場 所	下菅地内		
【現状】 下菅西方向地点から見て、左手前方に中部電力三重水力センター、右手前方に西村ハイヤー様のある交差点の左側歩道沿いにある側溝に本校生徒の数名が自転車ごと突っ込み、はまってしまうという事案が連続した。			
【改善要望】 深みのある長細い側溝がむき出し状態なので、グレーチング等溝蓋をかぶせてもらうことを要望します。			
【対策】 ポストコーンを 2 基、コーナー部に設置する。			
【写真・位置図等】 ・別紙記載			

○ 下菅地内 危険箇所



令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台中学校	番号	1 6
場 所	上三瀬地内		
【現状】 上三瀬踏切（学校下）付近に設置してあるカーブミラーは、学校方面は映るが、三瀬谷小方面の道は映らない。			
【改善要望】 横断歩道を渡ったところにカーブミラーはあるが、踏切付近のところにもあると、一層の安全確認ができるのではないだろうか。			
【対策】 カーブミラー設置においては町内でのカーブミラーに関する要望を勘案しながら、設置を行いますのでご理解をよろしくお願いいたします。			
【写真・位置図等】 ・別紙記載			

○設置場所



○見え方



○横断歩道を渡ったところのカーブミラー



令和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台中学校	番号	1 7
場 所	千代地内		
【現状】 千代集会所を登下校バス乗降場所として利用しているが、①交差点に横断歩道がない（写真奥が千代集会所）②直線道路で車が速度を出しやすい③南西方面から来る車は坂を登りきるまで交差点を認識しにくい。			
【改善要望】 生徒が横断する際に危険であるため、横断歩道の設置、横断歩道があることを示す標識を設置していただくなど、ご対応をお願いしたい。			
【対策】 横断者の滞留場所の確保ができず、横断歩道の設置は不可。代替案として横断箇所の前後、2 箇所に「歩行者注意」の路面標示を設置する。			
【写真・位置図等】 ・別紙記載			

① 交差点



② 北東方面



③ 南西方面



令和和 7 年度大台町合同通学路点検改善要望書

学校名	大台中学校	番号	1 8
場 所	新田地内 町道新田東西線		
【現状】 該当路線は通学路であるが、歩道がありません。 道路幅員も狭隘で、軽自動車の対向も困難な現状の中で、路肩部を学生が通学路として利用しており、安全対策確保の観点からも早急な対策が必要であると考えられます。			
【改善要望】 ・ 地域住民が安全に安心して通行できるように歩道の設置を要望します。 ・ 道路幅が狭く車両対向時に危険が伴うため、車道拡幅を要望します。			
【対策】 予算要望を行い、安全に通行ができるように道路改良工事を実施していきます。			
【写真・位置図等】 ※別添でも可 ・ 別紙記載			

【位置図】

(大台町新田地内 町道新田東西線)



【現状写真】

